

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนัง คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ

(ช่วงต่อผนังเดิมหลังหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงหมู่บ้านพิมกต) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างผนัง คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง / เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

(ช่วงต่อผนังเดิมหลังหมู่บ้านสันทรายวิลเลจถึงหมู่บ้านพิมกต) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,034,500.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผนัง ค.ส.ล. สูง 1.75 เมตร หนา 0.20 ม. ยาว 313.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,082,281.78

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คณิน ประทุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สุรพันธ์ บันศิริ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

7.3 ชัยวัฒน์ ฝาคำ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ชัยวัฒน์ ฝาคำ

23 ธันวาคม 2563 18:50:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทาง คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ช่วงต่อหนึ่งเดิมหลังหมู่บ้านพิกัด) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง/เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานโครงสร้าง 1.1 งานดิน 1.1.1 งานดินขุด(ขุด,ขึ้นดิน,ตัก,ปรับถม,ขนย้าย) 1.1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.2.1 งานวางป่าและขุดต่อ	ลบ.ม.	131.230	148.00	19,422.04	1.2764	188.90	24,790.29
2	1.1.2.1.1 งานวางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานวัสดุรองก้นฐานราก	ตร.ม.	313.000	3.50	1,095.50	1.2764	4.46	1,398.29
3	1.2.1 ทราห์ยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	82.160	514.01	42,231.06	1.2764	656.08	53,903.72
4	1.2.2 ค่าแรงงานทราห์ยาบรองพื้น 1.3 งานคอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	65.730	99.00	6,507.27	1.2764	126.36	8,305.87
5	1.3.1 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (Strength 180 ksc. Cube)	ลบ.ม.	32.870	1,747.66	57,445.58	1.2764	2,230.71	73,323.53
6	1.3.2 คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 280 ksc. Cube)	ลบ.ม.	273.880	1,962.61	537,519.62	1.2764	2,505.07	686,090.04

ชัยวัฒน์ ไผ่คำ

23 ธันวาคม 2563 18:45:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ช่วงต่อพ่วงเดิมหลังหมู่บ้านพิมุกต์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง/เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	1.3.3 ค่าแรง(คอนกรีตหยาบ)	บาท/ลบ.ม.	32.870	306.00	10,058.22	1.2764	390.57	12,838.31
8	1.3.4 ค่าแรง(งานคอนกรีตโครงสร้าง)	บาท/ลบ.ม.	273.880	391.00	107,087.08	1.2764	499.07	136,685.94
9	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	กก.	15.682.080	15.46	242,444.95	1.2764	19.73	309,456.73
10	1.4.1 เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	บาท/กก.	15.682.080	3.30	51,750.86	1.2764	4.21	66,054.79
11	1.4.2 ค่าแรงงานเหล็ก	กก.	392.050	32.24	12,639.69	1.2764	41.15	16,133.30
12	1.5 งานไม้แบบทั่วไป เปลือยผิว	บาท/ตร.ม.	1,252.000	133.00	166,516.00	1.2764	169.76	212,541.02
13	1.5.1 ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	250.400	467.29	117,009.41	1.2764	596.44	149,350.81
14	1.5.2 ไม้กระบอกขนาด 1" x 6"-8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	75.120	614.29	46,145.46	1.2764	784.07	58,900.06
15	1.5.3 โครงสร้าง ไม้ยางขนาด 1.1/2" x 3" ยาว 4-4.50 เมตร	ตัน	75.000	35.00	2,625.00	1.2764	44.67	3,350.55
16	1.5.4 ไม้ค้ำยัน (ขนาด ศก. 2" x 3.00 เมตร)	กก.	62.600	37.38	2,339.98	1.2764	47.71	2,986.75
16	1.5.5 ตะปู	กก.	62.600	37.38	2,339.98	1.2764	47.71	2,986.75

ชั้วัดมน ไร่คำ

23 ธันวาคม 2563 18:45:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฟุ้ง คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ช่วงต่อพ่วงเดิมหลังหมู่บ้านพิมุกด์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลสันทรายหลวง/เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
17	1.6 งานอื่นๆ 1.6.1 ท่อ พี.วี.ซี ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ท่อน	7.000	148.83	1,041.81	1.2764	189.96	1,329.76
18	1.6.2 ดินปรับปรุงข้างฟุ้ง(ดินลูกรัง)	ลบ.ม.	1,095.000	150.00	164,250.00	1.2764	191.46	209,648.70
19	1.6.3 งานป้ายโครงการ((ป้ายเหล็ก ตามแบบแนบ))	ป้าย	1.000	1,500.00	1,500.00	1.2764	1,914.60	1,914.60
20	1.6.4 ค่าแรง(งานดินลูกรัง)	บาท/ลบ.ม.	1,095.000	38.12	41,741.40	1.2764	48.65	53,278.72
รวมราคากลาง								2,082,281.78

ชัยวัฒน์ ไม้คำ

23 ธันวาคม 2563 18:45:28

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ช่วงต่อพ่วงเดิมหลังหมู่บ้านพิมุกต์) หมู่ 3 บ้านสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง/เทศบาลตำบลสันทรายหลวง



(สุรพันธ์ ปันศิริ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(คณิน ประทุม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชัยวัฒน์ ไพค์คำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง