บัญชีแสดงรายการปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคางาน ก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. กว้าง 4.00-4.50 ม. หนา 0.15 ม. ความยาวรวม 228.00 ม.หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์หมู่บ้านธารีน่าโฮมเฟส 7 ถึงหมู่บ้านพิมุกต์ 1 ข้างบ้านเลขที่ 99/501 ม.5 บ้านโจ้ ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย นายชัยวัฒน์ ใฝ่คำ เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อ้างอิงค่าแรง,ค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง,ราคาวัสดุฯจากสนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูนและส่วนกลางเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมืองเชียงใหม่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานขุดดิน ขุดลอกเศษวัชพืช ตักดินโคลน หนา 0.50 ม. | 480.00 | ลบ.ม. | - | - | 29.84 | 14,323.20 | 14,323.20 | |
| 2 | งานทรายถมรองพื้น หนา 30 ซม. | 360.00 | ลบ.ม. | 373.83 | 134,578.80 | - | - | 134,578.80 | ลบ.ม.หลวม ( เผื่อ 25%) |
| | ค่าแรงงานทรายถมรองพื้น | 288.00 | ลบ.ม. | - | - | 112.00 | 32,256.00 | 32,256.00 | ลบ.ม.แน่น |
| 4 | งานดาดผิวคอนกรีต (Portland Cement Concrete) หนา 0.15 ม. | 960.00 | ตร.ม. | | - | - | - | - | |
| | งานคอนกรีตโครงสร้าง ( St.280 Ksc.Cube) หนา 15 ซม. | 151.20 | ลบ.ม. | 1,971.96 | 298,160.35 | - | - | 298,160.35 | |
| | ค่าแรงเทคอนกรีตโครงสร้าง ( St.280 Ksc.Cube) หนา 15 ซม. | 143.64 | ลบ.ม. | - | - | 327.00 | 46,970.28 | 46,970.28 | |
| | งาน wire mesh 4x4 mm.@ 0.20x0.20 m.# | 960.00 | ตร.ม. | 32.09 | 30,806.40 | 5.00 | 4,800.00 | 35,606.40 | |
| | Expansion Joint RB 15 มม. @ 0.30 ม. L=0.50 | 21.05 | ม. | 127.33 | 2,680.30 | - | - | 2,680.30 | ระยะ 40.00 ม. |
| | Contraction Joint RB 15 มม. @ 0.30 ม. L=0.50 | 75.78 | ม. | 82.68 | 6,265.49 | - | - | 6,265.49 | ระยะ 10.00 ม. |
| 5 | งานไม้แบบ คิดความยาว 2 ข้าง | - | เมตร | - | - | - | - | - | |
| | ค่าแรงงานไม้แบบ | - | ตร.ม. | - | - | 139.00 | - | - | |
| | ไม้แบบทั่วไปเปลือยผิว | - | ลบ.ฟ. | 467.29 | - | - | - | - | |
| | โครงเคร่าและค้ำยัน | - | ลบ.ฟ. | 614.30 | - | - | - | - | |
| | ตะปู | - | กก. | 58.88 | - | - | - | - | |
| | รวมค่าแรงและวัสดุ | | | | | | | 570,840.82 | บาท |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพจน์ ลิ้มวณิชย์กุล) ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ใฝ่คำ) กรรมการ

(นายเอกภพ จอมใจป้อ) กรรมการ